Москва
Рубцовская наб.д.4 корп.1
(499) 991-9639
(499) 763-3070
info@izbadeluxe.ru

Санкт-Петербург
+7 (812)936-4735
spb@izbadeluxe.ru

Южный ФО
+7 (928) 66-431-66
gelen@izbadeluxe.ru

Участник Ассоциации
Деревянного домостроения

www.izbadeluxe.ru

Коммерческое предложение

на поставку и монтаж деревянных клееных конструкций

Подготовлено "IZBA De Luxe "
2 июня 2026 г.

I. БРУС КЛЕЕНЫЙ (СОСНА/ЕЛЬ)					
№	**Материалы**	**Ед.изм**	**Кол-во**	**Цена ед.изм**	**Стоимость**
1	**Материалы**				
	Конструкторская документация (разделы КДД, КМД)	шт	1,000	200 000,00р.	200 000,00р.
	Брус клееный строганый 240х500х7360 мм (2шт)	м3	1,766	93 500,00р.	165 121,00р.
	Брус клееный строганый 240х500х9440 мм (4шт)	м3	4,531	93 500,00р.	423 648,50р.
	Брус клееный строганый 240х500х10276 мм (4шт)	м3	4,932	93 500,00р.	461 142,00р.
	Брус клееный строганый 240х500х6150 мм (3шт)	м3	2,214	93 500,00р.	207 009,00р.
	Брус клееный строганый 190х500х12650 мм (4шт)	м3	4,807	85 500,00р.	410 998,50р.
	Брус клееный строганый 190х500х8650 мм (2шт)	м3	1,644	85 500,00р.	140 562,00р.
	Брус клееный строганый 190х500х4650 мм (2шт)	м3	0,884	85 500,00р.	75 582,00р.
	Брус гнутоклееный строганый (R=17400) 190х400х9382 мм (4шт)	м3	2,852	182 500,00р.	520 490,00р.
	Брус гнутоклееный строганый (R=18260) 90х240х10092 мм (8шт)	м3	1,744	182 500,00р.	318 280,00р.
	Брус клееный строганый 60х140х900 мм (84шт)	м3	0,635	88 700,00р.	56 324,50р.
	Брус клееный строганый 60х140х800 мм (33шт)	м3	0,222	88 700,00р.	19 691,40р.
	Брус клееный строганый 190х200х7400 мм (1шт)	м3	0,281	85 500,00р.	24 025,50р.
	Металлозакладные детали *Количество и стоимость корректируются после разработки рабочей документации*				
	Разработка стапеля под каждый радиус	шт	2,000	71 500,00р.	143 000,00р.
	Обработка антисептиком в заводских условиях, упаковка	м3	26,512	6 800,00р.	180 281,60р.
				ИТОГО по п.1 (материалы)	**3 346 156,00р.**
2	**Работы**				
	Монтаж каркаса из клееного бруса	м3	26,512	65 000,00р.	1 723 280,00р.
	Аренда спец.техники для монтажа КДК *Корректируется по фактическому количеству рабочих смен*	см	10,000	50 000,00р.	500 000,00р.
	Крепежный комплект для монтажа несущего каркаса *Количество и стоимость корректируются после разработки рабочей документации*				
				ИТОГО по п.2 (работы)	**2 223 280,00р.**
				ВСЕГО	**5 569 436,00р.**

1 *Стоимость работ по демонтажу существующих конструкций будет расчитана после выезда на объект.*

2 *Металлические крепежные изделия в расчет не входят.*

3 *Транспортные расходы корректируются в соответствии со счетами, выставленными транспортной компанией, или оплачиваются Заказчиком самостоятельно.*

4 *Проживание строительной бригады в расчет не входит.*

Всего:	**5 569 436,00р.**
Транспортные расходы - негабаритный автотранспорт с сопровождением (по факту):	**0,00р.**
Накладные расходы:	**428 847,00р.**
ИТОГО ПО СМЕТЕ	**5 998 283,00р.**
В том числе НДС-5%:	**285 632,52р.**

ЗАКАЗЧИК:

_____ / /

ПОДРЯДЧИК: ГК "Izba De Luxe"

_____ / /

М.П.